



VINCOTTE sa

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA BE 0462.513.222 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE24 2100 4113 6338 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • Belgique • tél: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Personne à contacter: KEVIN DE GROOF

• Nos coordonnées
Rapport N°: ANT/33/60847159/00/FR/000

Réf. contrat: 2192909/1000

• Vos coordonnées
Réf.:

• Données d'intervention
Lieu: Vincotte Office
Noordersingel, 23
2140 Borgerhout
Date: du 12/11/2019 au 27/11/2019, 05/12/2019, 09/01/2019
Effectuée par: KEVIN DE GROOF

CDE SAS - CHAUDRONNERIE DE L'EST
Rue de l'avenir
52202 Langres Cedex
France

ATTESTATION DE CONTRÔLE DE PROTOTYPE DE RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS P1, P2 & P3

BASE DE L'EXAMEN

VLAREM II – Chapitre 5.17 et annexe 5.17.2.

Code(s) de bonne pratique dans cette spécialité: NBN EN 12285-1 & 2 – réservoirs de classe A / B / C

NUMÉRO D'ENTREPRISE CONTRÔLE DE PIÈCE:

AV60847159.000

CONSTRUCTEUR: CDE – Rue de l'avenir , 52202 Langres, France

DONNÉES GÉNÉRALES

- Type de réservoir : Réservoir cylindrique à simple ou double paroi
- Matériau : S235JR
- Epaisseur de paroi : conforme à la partie pertinente de la NBN EN 12285-1 / 2
- Dimensions du réservoir cylindrique en mm: - diamètre : 1.250 mm à 3.000mm / – longueur: max. 6 x diamètre
- nombre et emplacement des trous d'homme : au-dessus

DÉCISION

Nous déclarons qu'il s'avère sur base des examens réalisés que la construction de ces prototypes satisfait aux exigences minimales imposées à la conception et construction prévues dans les prescriptions susmentionnées (voir "BASE DE L'EXAMEN") de telle sorte que des réservoirs du même type, c.à.d. aux mêmes dimensions, réalisés dans le même matériau, présentant le même nombre de trous d'homme et/ou de points de puisage, produits de la même manière et appartenant à la classe A / B / C EN 12285, peuvent être construits conformément aux prototypes approuvés.

Le n° de prototype suivant a été prolongé: **AV60847159.000 et est valable jusqu'en janvier 2025.**

Rem.: - lors de l'installation, un contrôle de mise en service doit encore être réalisé conformément à VLAREM II.

Date du print : 09/01/2019
Nombre de pages : 3
Annexe(s) :
Distribution : or.
cc.

Pour le General Manager, a.i.



Ing. DE BONDT Frank, IWE
Contract Manager
Agent: 2859

EMD-No 2007/HFrankDeBondt